

Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка-Февральск-Экимчан»

км 21+800 – км 46+200 (этап 3/2)

Работы по реконструкции автомобильной дороги выполняет АО «Асфальт» на основании государственного контракта № Ф.2016.214496 от 16.08.2016 г.

Протяженность участка реконструкции этапа 3.2 – 4,7 км. Категория дороги - III. Расчетная скорость - 100 км/ч. Ширина земляного полотна - 12 м., проезжей части - 7 м., ширина обочин – 2,5м. Тип покрытия – капитальный (асфальтобетон).

Искусственные сооружения: четырехпролетный железобетонный мост через р. Пензиха длиной 84,65 п.м. габаритом Г-10 с двумя тротуарами шириной по 0,75 м; металлические гофрированные трубы отверстием 1,5 м общей длиной 176 пог.м.

Стоимость СМР этапа 3/2 – 483 747,374 тыс. рублей, работы выполнены на 25%. Срок окончания выполнения работ – 30.11.2018г.

